

DOCUMENTO N° 4
MEDICIONES

MEDICIONES

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01	DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN					
01.01	m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición de pavimentos de losa en aceras, con medios mecánicos y manuales, incluso corte de los pavimentos colindantes con disco abrasivo, carga y descarga, limpieza, retirada y transporte de escombros y material no recuperable, totalmente terminado.					
Act0010		4	3,90	1,70		26,52
						26,52
01.02	m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición por medios mecánicos de bordillos y cimentación de los mismos en condiciones normales, incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.					
Act0010		4	3,90			15,60
Act0010		8	1,70			13,60
						29,20
01.03	m. APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS Apertura de rozas de 40X40 cm para alojamiento de bordillos, corte de pavimentos con disco abrasivo en calzada y aceras, excavacion, demolicion de acera, bordillo y firme de calzada con medios mecanicos y manuales, incluso limpieza, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos procedentes de la demolicion, rasanteado, nivelado y compactado de la superficie resultante, totalmente terminado.					
Act0010		1	12,00			12,00
Act0010		4	3,90			15,60
Act0010		8	1,70			13,60
Act0010		1	10,00			10,00
						51,20
01.04	m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m Excavación por medios mecánicos en aceras en condiciones normales, incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.					
Act0010	AREA DE CAUCHO	1	11,40	5,30	0,25	15,11
Act0010	AREA DE ADOQUINES	1	10,50	5,20	0,25	13,65
Act0010		1	10,00	1,00	0,25	2,50
						31,26
01.05	m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 50x28x17x14 cm Suministro y colocación de bordillo de hormigón recto, de 50x28x17x14 cm, según UNE 127.025-6-7Y8, clase R5,5, sobre solera de hormigón H-150 kg/cm ² y sección					
Act0010		1	12,00			12,00
Act0010		4	3,90			15,60
Act0010		8	1,70			13,60
Act0010		1	10,00			10,00
						51,20
01.06	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M. Suministro y colocación de zahorra artificial según huso Z2 del PG3, extendida, rasanteada, nivelada, bombeo transversal, riego y compactación al 100 % P.M., con medios mecánicos y manuales, medido sobre perfil.					
Act0010	AREA DE CAUCHO	1	11,40	5,30	0,05	3,02
Act0010	AREA DE ADOQUINES	1	10,50	5,20	0,05	2,73
Act0010		1	10,00	1,00	0,05	0,50
						6,25

MEDICIONES

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.07	m2 SOLER.HA-20 15cm ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5.Según NTE-RSS y EHE.					
Act0010	AREA DE CAUCHO	1	11,40	5,30		60,42
Act0010		2	3,60	1,70		12,24
Act0010	AREA DE ADOQUINES	1	10,50	5,20		54,60
Act0010		1	10,00	1,00		10,00
						137,26
01.08	m2 PAV.ADOQ.HORM. e=6 Adoquín de hormigón prefabricado, 10x20x6, color y diseño a definir por la dirección, con base de huella de árido silíceo, colocada sobre base de hormigón, recibido sobre mortero de cemento o gravín 3/6 en seco de 3 a 5 cms. de espesor, apisonados a golpe de maceta (mazo de goma) y posterior apisonado mecánico, enlechado o recebado con arena silícea en seco, curado, eliminación de restos y limpieza, así como levantado y colocación de tapas de registro, incluso pp. de formación de vados y acuerdos con otros pavimentos, en condiciones difíciles de ejecución					
Act0010	AREA DE ADOQUINES	1	10,50	5,20		54,60
Act0010		2	3,60	1,70		12,24
Act0010		1	10,00	1,00		10,00
						76,84
01.09	m2 PAVIMENTO DE CAUCHO COMPUESTO POR LOSAS DE 50x50x4 cm Pavimento de caucho compuesto por losas de 50x50x6					
Act0010	AREA DE CAUCHO	1	11,40	5,30		60,42
						60,42
01.10	PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS, SEÑALIZACIÓN Y RESTO DE OBRA Reposición de servicios afectados, acondicionamiento y señalización necesaria a decidir por la DO y resto de obra.					
						1,00

MEDICIONES

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02 INSTALACION DE APARATOS BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILES

02.01 PA DESMONTAJE Y ADAPTACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA JUEGOS INFANTILES
Desmontaje y adaptación de cimentación para reinstalación de juegos infantiles.

Act0010 1 1,00

1,00

02.02 ud ELEMENTO DE GIMNASIA BIOSALUDABLE MOVIMIENTO DE PASEO
Elemento de gimnasia biosaludable movimiento paseo.

Act0010 1 1,00

1,00

02.03 ud ELEMENTO DE GIMNASIA BIOSALUDABLE DE VOLANTES
Elemento de gimnasia biosaludable de volantes.


Act0010 1 1,00

1,00

02.04 ud ELEMENTO DE GIMNASIA DE MOVIMIENTO DE PEDALEO
Elemento de gimnasia biosaludable movimiento pedaleo.

Act0010 4 4,00

4,00



DOCUMENTO Nº 4
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN	
01.01	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición de pavimentos de losa en aceras, con medios mecánicos y manuales, incluso corte de los pavimentos colindantes con disco abrasivo, carga y descarga, limpieza, retirada y transporte de escombros y material no recuperable, totalmente terminado.	5,97
01.02	m	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición por medios mecánicos de bordillos y cimentación de los mismos en condiciones normales, incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.	CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 5,15
01.03	m.	APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS Apertura de rozas de 40X40 cm para alojamiento de bordillos, corte de pavimentos con disco abrasivo en calzada y aceras, excavación, demolición de acera, bordillo y firme de calzada con medios mecánicos y manuales, incluso limpieza, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos procedentes de la demolición, rasanteado, nivelado y compactado de la superficie resultante, totalmente terminado.	CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 3,89
01.04	m3	EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m Excavación por medios mecánicos en aceras en condiciones normales, incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.	TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 9,33
01.05	m.	BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 50x28x17x14 cm Suministro y colocación de bordillo de hormigón recto, de 50x28x17x14 cm, según UNE 127.025-6-7Y8, clase R5,5, sobre solera de hormigón H-150 kg/cm ² y sección	NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 14,60
01.06	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M. Suministro y colocación de zahorra artificial según huso Z2 del PG3, extendida, rasanteada, nivelada, bombeo transversal, riego y compactación al 100 % P.M., con medios mecánicos y manuales, medido sobre perfil.	CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 17,59
01.07	m2	SOLER.HA-20 15cm ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20 N/mm ² , Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5.Según NTE-RSS y EHE.	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 11,82
01.08	m2	PAV.ADOQ.HORM. e=6 Adoquín de hormigón prefabricado, 10x20x6, color y diseño a definir por la dirección, con base de huella de árido silíceo, colocada sobre base de hormigón, recibido sobre mortero de cemento o gravín 3/6 en seco de 3 a 5 cms. de espesor, apisonados a golpe de maceta (mazo de goma) y posterior apisonado mecánico, enlechado o recebado con arena silícea en seco, curado, eliminación de restos y limpieza, así como levantado y colocación de tapas de registro, incluso pp. de formación de vados y acuerdos con otros pavimentos, en condiciones difíciles de ejecución	ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 23,60
01.09	m2	PAVIMENTO DE CAUCHO COMPUESTO POR LOSAS DE 50x50x4 cm Pavimento de caucho compuesto por losas de 50x50x6	VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 43,14
01.10	PA	REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS, SEÑALIZACIÓN Y RESTO DE OBRA Reposición de servicios afectados, acondicionamiento y señalización necesaria a decidir por la DO y resto de obra.	CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 154,50
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS


CUADRO DE PRECIOS 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02		INSTALACION DE APARATOS BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILES	
02.01	PA	DESMONTAJE Y ADAPTACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA JUEGOS INFANTILES Desmontaje y adptación de cimentación para reinstalación de juegos infantiles.	309,00
02.02	ud	ELEMENTO DE GIMNASIA BIOSALUDABLE MOVIMIENTO DE PASEO Elemento de gimnasia biosaludable movimiento paseo.	TRESCIENTOS NUEVE EUROS 645,62
02.03	ud	ELEMENTO DE GIMNASIA BIOSALUDABLE DE VOLANTES Elemento de gimnasia biosaludable de volantes.	SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 564,48
02.04	ud	ELEMENTO DE GIMNASIA DE MOVIMIENTO DE PEDALEO Elemento de gimnasia biosaludable movimiento pedaleo.	QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 209,94 DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Murcia, junio de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortuño
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal



DOCUMENTO N° 4
CUADRO DE PRECIOS N° 2

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN	
01.01	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición de pavimentos de losa en aceras, con medios mecánicos y manuales, incluso corte de los pavimentos colindantes con disco abrasivo, carga y descarga, limpieza, retirada y transporte de escombros y material no recuperable, totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	0,74
		Maquinaria.....	5,06
		Suma la partida.....	5,80
		Costes indirectos..... 3,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA.....	5,97
01.02	m	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición por medios mecánicos de bordillos y cimentación de los mismos en condiciones normales, incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.	
		Mano de obra.....	0,60
		Maquinaria.....	4,40
		Suma la partida.....	5,00
		Costes indirectos..... 3,00%	0,15
		TOTAL PARTIDA.....	5,15
01.03	m.	APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS Apertura de rozas de 40X40 cm para alojamiento de bordillos, corte de pavimentos con disco abrasivo en calzada y aceras, excavación, demolición de acera, bordillo y firme de calzada con medios mecánicos y manuales, incluso limpieza, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos procedentes de la demolición, rasanteado, nivelado y compactado de la superficie resultante, totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	0,19
		Maquinaria.....	3,59
		Suma la partida.....	3,78
		Costes indirectos..... 3,00%	0,11
		TOTAL PARTIDA.....	3,89
01.04	m3	EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m Excavación por medios mecánicos en aceras en condiciones normales, incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.	
		Mano de obra.....	0,19
		Maquinaria.....	8,87
		Suma la partida.....	9,06
		Costes indirectos..... 3,00%	0,27
		TOTAL PARTIDA.....	9,33
01.05	m.	BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 50x28x17x14 cm Suministro y colocación de bordillo de hormigón recto, de 50x28x17x14 cm, según UNE 127.025-6-7Y8, clase R5,5, sobre solera de hormigón H-150 kg/cm ² y sección	
		Mano de obra.....	8,19
		Resto de obra y materiales.....	5,98
		Suma la partida.....	14,17
		Costes indirectos..... 3,00%	0,43
		TOTAL PARTIDA.....	14,60
01.06	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M. Suministro y colocación de zahorra artificial según huso Z2 del PG3, extendida, rasanteada, nivelada, bombeo transversal, riego y compactación al 100 % P.M., con medios mecánicos y manuales, medido sobre perfil.	
		Mano de obra.....	0,35
		Maquinaria.....	2,47

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			Resto de obra y materiales..... 14,26
			Suma la partida..... 17,08
			Costes indirectos 3,00% 0,51
			TOTAL PARTIDA..... 17,59
01.07	m2	SOLER.HA-20 15cm ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5.Según NTE-RSS y EHE.	
			Mano de obra..... 1,23
			Resto de obra y materiales..... 2,01
			Suma la partida..... 11,48
			Costes indirectos 3,00% 0,34
			TOTAL PARTIDA..... 11,82
01.08	m2	PAV.ADOQ.HORM. e=6 Adoquín de hormigón prefabricado, 10x20x6, color y diseño a definir por la dirección, con base de huella de árido silíceo, colocada sobre base de hormigón, recibido sobre mortero de cemento o gravín 3/6 en seco de 3 a 5 cms. de espesor, apisonados a golpe de maceta (mazo de goma) y posterior apisonado mecánico, enluchado o recebado con arena silícea en seco, curado, eliminación de restos y limpieza, así como levantado y colocación de tapas de registro, incluso pp. de formación de vados y acuerdos con otros pavimentos, en condiciones difíciles de ejecución	
			Mano de obra..... 10,66
			Maquinaria 0,33
			Resto de obra y materiales..... 11,92
			Suma la partida..... 22,91
			Costes indirectos 3,00% 0,69
			TOTAL PARTIDA..... 23,60
01.09	m2	PAVIMENTO DE CAUCHO COMPUESTO POR LOSAS DE 50x50x4 cm Pavimento de caucho compuesto por losas de 50x50x6	
			Mano de obra..... 6,66
			Resto de obra y materiales..... 35,22
			Suma la partida..... 41,88
			Costes indirectos 3,00% 1,26
			TOTAL PARTIDA..... 43,14
01.10	PA	REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS, SEÑALIZACIÓN Y RESTO DE OBRA Reposición de servicios afectados, acondicionamiento y señalización necesaria a decidir por la DO y resto de obra.	
			Suma la partida..... 150,00
			Costes indirectos 3,00% 4,50
			TOTAL PARTIDA..... 154,50


CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
02		INSTALACION DE APARATOS BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILES		
02.01	PA	DESMONTAJE Y ADAPTACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA JUEGOS INFANTILES		
		Desmontaje y adaptación de cimentación para reinstalación de juegos infantiles.		
			Suma la partida.....	300,00
			Costes indirectos..... 3,00%	9,00
			TOTAL PARTIDA.....	309,00
02.02	ud	ELEMENTO DE GIMNASIA BIOSALUDABLE MOVIMIENTO DE PASEO		
		Elemento de gimnasia biosaludable movimiento paseo.		
			Mano de obra.....	52,36
			Resto de obra y materiales.....	574,46
			Suma la partida.....	626,82
			Costes indirectos..... 3,00%	18,80
			TOTAL PARTIDA.....	645,62
02.03	ud	ELEMENTO DE GIMNASIA BIOSALUDABLE DE VOLANTES		
		Elemento de gimnasia biosaludable de volantes.		
			Mano de obra.....	52,36
			Resto de obra y materiales.....	495,68
			Suma la partida.....	548,04
			Costes indirectos..... 3,00%	16,44
			TOTAL PARTIDA.....	564,48
02.04	ud	ELEMENTO DE GIMNASIA DE MOVIMIENTO DE PEDALEO		
		Elemento de gimnasia biosaludable movimiento pedaleo.		
			Mano de obra.....	26,18
			Resto de obra y materiales.....	177,65
			Suma la partida.....	203,83
			Costes indirectos..... 3,00%	6,11
			TOTAL PARTIDA.....	209,94

Murcia, abril de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortuño
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal



DOCUMENTO Nº 3
PRESUPUESTO PARCIAL

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN			
01.01	m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición de pavimentos de losa en aceras, con medios mecánicos y manuales, incluso corte de los pavimentos colindantes con disco abrasivo, carga y descarga, limpieza, retirada y transporte de escombros y material no recuperable, totalmente terminado.	26,52	5,97	158,32
01.02	m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición por medios mecánicos de bordillos y cimentación de los mismos en condiciones normales, incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.	29,20	5,15	150,38
01.03	m APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS Apertura de rozas de 40X40 cm para alojamiento de bordillos, corte de pavimentos con disco abrasivo en calzada y aceras, excavación, demolición de acera, bordillo y firme de calzada con medios mecánicos y manuales, incluso limpieza, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos procedentes de la demolición, rasanteado, nivelado y compactado de la superficie resultante, totalmente terminado.	51,20	3,89	199,17
01.04	m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m Excavación por medios mecánicos en aceras en condiciones normales, incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.	31,26	9,33	291,66
01.05	m BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 50x28x17x14 cm Suministro y colocación de bordillo de hormigón recto, de 50x28x17x14 cm, según UNE 127.025-6-7Y8, clase R5,5, sobre solera de hormigón H-150 kg/cm ² y sección	51,20	14,60	747,52
01.06	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M. Suministro y colocación de zahorra artificial según huso Z2 del PG3, extendida, rasanteada, nivelada, bombeo transversal, riego y compactación al 100 % P.M., con medios mecánicos y manuales, medido sobre perfil.	6,25	17,59	109,94
01.07	m2 SOLER.HA-20 15cm ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20 N/mm ² , Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5.Según NTE-RSS y EHE.	137,26	11,82	1.622,41
01.08	m2 PAV.ADOQ.HORM. e=6 Adoquín de hormigón prefabricado, 10x20x6, color y diseño a definir por la dirección, con base de huella de árido silíceo, colocada sobre base de hormigón, recibido sobre mortero de cemento o gravín 3/6 en seco de 3 a 5 cms. de espesor, apisonados a golpe de maceta (mazo de goma) y posterior apisonado mecánico, enlechado o recebado con arena silícea en seco, curado, eliminación de restos y limpieza, así como levantado y colocación de tapas de registro, incluso pp. de formación de vados y acuerdos con otros pavimentos, en condiciones difíciles de ejecución	76,84	23,60	1.813,42
01.09	m2 PAVIMENTO DE CAUCHO COMPUESTO POR LOSAS DE 50x50x4 cm Pavimento de caucho compuesto por losas de 50x50x6	60,42	43,14	2.606,52
01.10	PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS, SEÑALIZACIÓN Y RESTO DE OBRA Reposición de servicios afectados, acondicionamiento y señalización necesaria a decidir por la DO y resto de obra.	1,00	154,50	154,50
TOTAL 01.....				7.853,84

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	INSTALACION DE APARATOS BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILES			
02.01	PA DESMONTAJE Y ADAPTACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA JUEGOS INFANTILES Desmontaje y adptación de cimentación para reinstalación de juegos infantiles.	1,00	309,00	309,00
02.02	ud ELEMENTO DE GIMNASIA BIOSALUDABLE MOVIMIENTO DE PASEO Elemento de gimnasia biosaludable movimiento paseo.	1,00	645,62	645,62
02.03	ud ELEMENTO DE GIMNASIA BIOSALUDABLE DE VOLANTES Elemento de gimnasia biosaludable de volantes.	1,00	564,48	564,48
02.04	ud ELEMENTO DE GIMNASIA DE MOVIMIENTO DE PEDALEO Elemento de gimnasia biosaludable movimiento pedaleo.	4,00	209,94	839,76
TOTAL 02.....				<u>2.358,86</u>

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03	GESTIÓN DE RESIDUOS			
	TOTAL 03.....			<u>80,00</u>

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04	SEGURIDAD Y SALUD			
	TOTAL 04.....			300,00
<hr/>				
	TOTAL.....			10.592,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PARQUE CALLE JARDÍN


CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

04

SEGURIDAD Y SALUD



DOCUMENTO Nº 4
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL




PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN	7.853,32 €
CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILES	2.358,86 €
CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE RESIDUOS	80,00 €
CAPÍTULO 4: SEGURIDAD Y SALUD	300,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....	10.592,70 €

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS euros con SETENTA céntimos.



DOCUMENTO Nº 4
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	10.592,70 €
13% DE GASTOS GENERALES	1.377,05 €
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL	635,56 €

TOTAL	12.605,31 €
21% IVA	2.647,12 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	15.252,43 €

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS euros con CUARENTA Y TRES céntimos.

En Murcia, junio de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortuño
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal